
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0 DATA: 13/11/2020											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTOS, 50 MUNICÍPIO: RANCHO ALEGRE LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCIANO M. RESENDE											
PROTOCOLO Nº: 16.134.840-6/2020 ORGÃO: PREFEITURA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: 1720205166362 REG. CREA: PR: 58.374/D											
											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 5.008,32	R\$ 9.122,27		R\$ 14.130,59
1.2	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	314,68	39,42	354,10	1.416,06	177,39	1.593,45	
		De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificações									
1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	715,59	5,02	12,50	17,52	3.592,26	8.944,88	12.537,14	
2		COBERTURA						R\$ 6.068,14	R\$ 795,35		R\$ 6.863,49
3.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	22,60	42,89	2,47	45,36	969,31	55,82	1.025,14	
3.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	22,60	35,12	4,67	39,79	793,71	105,54	899,25	
3.3	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	1.435,04	211,33	1.646,37	4.305,12	633,99	4.939,11	
3		REVESTIMENTOS						R\$ 42.185,92	R\$ 7.394,19		R\$ 49.580,11
3.1		PISO									
3.1.1	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M2	715,59	22,09	5,93	28,02	15.807,38	4.243,45	20.050,83	
3.1.2	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	95,00	3,37	1,57	4,94	320,15	149,15	469,30	
3.1.3	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	46,08	56,29	14,88	71,17	2.593,84	685,67	3.279,51	
3.2.1	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	576,10	40,73	4,02	44,75	23.464,55	2.315,92	25.780,48	
4		ESQUADRIAS						R\$ 36.342,13	R\$ 4.147,70		R\$ 40.489,83
4.1		MADEIRA									
4.1.1	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	576,81	147,41	724,22	3.460,86	884,46	4.345,32	
4.2		ALUMÍNIO									
4.2.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO	M2	38,34	245,96	21,06	267,02	9.430,11	807,44	10.237,55	
4.2.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE	M2	52,22	332,85	37,43	370,28	17.381,43	1.954,59	19.336,02	
4.2.3	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	6,25	538,25	35,92	574,17	3.364,06	224,50	3.588,56	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.3		CONJUNTO DE VIDRO E ALUMÍNIO									
4.3.1	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	4,90	538,25	35,92	574,17	2.637,43	176,01	2.813,43	
4.4		PINTURA									
4.4.1	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	10,08	6,77	9,99	16,76	68,24	100,70	168,94	
5		PINTURA						R\$ 19.713,60	R\$ 13.373,28		R\$ 33.086,88
5.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.664,00	7,40	5,02	12,42	19.713,60	13.373,28	33.086,88	
										SUB TOTAL	144.150,90
										BDI 26,05%	37.553,61
										TOTAL GERAL	181.704,51



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0

DATA: 13/11/2020

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTOS, 50

MUNICÍPIO: RANCHO ALEGRE

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCIANO M. RESENDE

PROTOCOLO Nº: 16.134.840-6/2020

ORGÃO: PREFEITURA

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

ART Nº: 1720205166362

REG. CREA: PR: 58.374/D

